

ОБЕКТ: Изграждане на водомерна шахта и главна канализационна шахта.
Местонахождение: София, ул. „Букет“ № 72, УПИИ XIII, кв.44, р. „Овча купел“.

ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ

I. Предмет на ремонта:

Настоящото задание изисква представяне на ценова оферта за извършване на изброените по-долу СМР, целящи изграждане на водомерна шахта и главна канализационна шахта.

II. Количествена сметка:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Изграждане на водомерна шахта и главна канализационна шахта на обект :
ул. "Букет" №72, р-н "Овча купел "

№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Колич.
№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Колич.
1	Изграждане на водомерна шахта		
1.1	Направа на изкоп в земни почви - ръчно за водомерна шахта	м ³	3.50
1.2	Направа на обратен насип - ръчно	м ³	1.50
1.3	Доставка и полагане подложен бетон (B10)	м ³	0.10
1.4	Доставка и направа на двустранен кофраж за стените на водомерната шахта	м ²	5.00
1.5	Доставка и полагане на армировка по БДС 4758:2008 (или еквивалентно/и) за дъно и стени	кг.	10.00
1.6	Доставка и полагане на бетон (B20) по БДС EN 206-1 (или еквивалентно/и) за стените и дъното на водомерната шахта	м ³	1.00
1.7	Декофриране на стените на водомерната шахта	м ²	5.00
1.8	Полагане на циментова замазка 1:1 с дебелина 15мм. по дъно и вътрешни стени на водомерната шахта	м ²	2.40
1.10	Доставка и полагане на хидроизолация на по външните стени на водомерната шахта	м ²	3.70
1.13	Доставка и монтаж на метален капак за водомерната шахта с размери около 1100/1100 мм.	бр.	1.00
1.14	Доставка и полагане на топлоизолация по вътрешната страна на металния капак , 100 мм.	бр.	1.00
1.15	Натоварване и извозване на земни маси до 5 км	м ³	3.50
1.16	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5 км	м ³	1.50

2	Изграждане на главна канализационна шахта		
2.1	Направа на изкоп - машинно до 2.50м	м³	3.00
2.2	Направа на изкоп - ръчно за откриване на канал. тръба СКО ф200	м³	1.50
2.3	Направа прозорец на канал. тръба	бр.	1.00
2.4	Направа дъно шахта	бр.	1.00
2.5	Доставка и монтаж на стоманобетонен пръстен ф1000/700	бр.	2.00
2.6	Доставка и монтаж на стоманобетонен пръстен ф1000/350	бр.	1.00
2.7	Доставка и монтаж на преходна плоча	бр.	1.00
2.8	Доставка и монтаж на подложна гривна	бр.	1.00
2.9	Доставка и монтаж на чугунен капак БДС-EN124:2003	бр.	1.00
2.10	Доставка и полагане бетон (В20)	м³	1.00
2.11	Доставка и полагане подложен бетон (В10)	м³	0.10
2.12	Направа отвор ф220 в бетонен пръстен	бр.	1.00
2.13	Зауставане на тр.ф200 и замонолитване в новоизградена шахта	бр.	1.00
2.14	Натоварване и извозване на земни маси до 5 км	м³	7.00
2.15	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5 км	м³	1.50

III. Технически параметри и изисквания относно:

III.1. Заданието е окомплектовано с чертежи ВиК част :

III.2. - Ситуация ВиК

- Водомерна шахта

- Главна канализационна шахта

I.1 Изисквания към Изпълнителя.

1. В ценовото предложение да се посочат: единични цени /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане, срок за изпълнение и гаранционен срок на извършените СМР.
2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление, референции за подобни обекти и списък с изпълнени такива.
3. Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни всички необходими мерки за опазване на състоянието на тези елементи от имота, които не са предмет на услугата, във вид в който същите са били при влизането му в обекта. Средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.
4. Изпълнението на възложените работи трябва да стане при спазване на всички необходими мероприятия по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана, и Изпълнителят да поеме задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.18 и чл.19 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, както и организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове съгласно чл.24 от ЗЗБУТ.
5. След приключване на възложените работи, Изпълнителят почиства обекта и извозва всички отпадъци останали от извършените СМР, като средствата за това трябва да се предвидени в ценовото предложение.

СЪСТАВИЛ:

/инж. Надежда Атанасова ИК част ВиК/