

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Изграждане на водомерна шахта и главна канализационна шахта на обект :
ул."Букет"№72, р-н "Овча купел "

№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
1	Изграждане на водомерна шахта				
1.1	Направа на изкоп в земни почви - ръчно за водомерна шахта	м ³	3.50		
1.2	Направа на обратен насип - ръчно	м ³	1.50		
1.3	Доставка и полагане подложен бетон (B10)	м ³	0.10		
1.4	Доставка и направа на двустранен кофраж за стените на водомерната шахта	м ²	5.00		
1.5	Доставка и полагане на армировка по БДС 4758:2008 (или еквивалентно/и) за дъно и стени	кг.	10.00		
1.6	Доставка и полагане на бетон (B20) по БДС EN 206-1 (или еквивалентно/и) за стените и дъното на водомерната шахта	м ³	1.00		
1.7	Декофриране на стените на водомерната шахта	м ²	5.00		
1.8	Полагане на циментова замазка 1:1 с дебелина 15мм. по дъно и вътрешни стени на водомерната шахта	м ²	2.40		
1.10	Доставка и полагане на хидроизолация на по външните стени на водомерната шахта	м ²	3.70		
1.13	Доставка и монтаж на метален капак за водомерната шахта с размери около 1100/1100 мм.	бр.	1.00		
1.14	Доставка и полагане на топлоизолация по вътрешната страна на металния капак , 100 мм.	бр.	1.00		
1.15	Натоварване и извозване на земни маси до 5 км	м ³	3.50		
1.16	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5 км	м ³	1.50		
2	Изграждане на главна канализационна шахта				
2.1	Направа на изкоп - машинно до 2.50м	м ³	3.00		
2.2	Направа на изкоп - ръчно за откриване на канал. тръбаСКО ф200	м ³	1.50		
2.3	Направа прозорец на канал. тръба	бр.	1.00		
2.4	Направа дъно шахта	бр.	1.00		
2.5	Доставка и монтаж на стоманобетонов пръстен ф1000/700	бр.	2.00		
2.6	Доставка и монтаж на стоманобетонов пръстен ф1000/350	бр.	1.00		
2.7	Доставка и монтаж на преходна плоча	бр.	1.00		

2.8	Доставка и монтаж на подложна гравна	бр.	1.00		
2.9	Доставка и монтаж на чугунен капак БДС-EN124:2003	бр.	1.00		
2.10	Доставка и полагане бетон (B20)	м3	1.00		
2.11	Доставка и полагане подложен бетон (B10)	м3	0.10		
2.12	Направа отвор ф220 в бетонов пръстен	бр.	1.00		
2.13	Заустване на тр.ф200 и замонолитване в новоизградена шахта	бр.	1.00		
2.14	Натоварване и извозване на земни маси до 5 км	м3	7.00		
2.15	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5 км	м3	1.50		
ОБЩО БЕЗ ДДС:					
10 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ:					
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					

Словом:.....лева без ДДС

Дата:

Подпис и Печат:.....